

Warszawa, 5 czerwca 2024 r.

ETAP 1

ODPOWIEDZI NR 6

Dotyczy postępowania nr 33/PN/2024 na wybór Generalnego Wykonawcy trzeciego etapu inwestycji pod nazwą „Młoda Białoleka 3”, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z przyległą infrastrukturą, zielenią oraz częścią drogi dojazdowej, zlokalizowanych przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, dzielnica Białoleka oraz uzyskania decyzji pozwolenia na ich użytkowanie

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał pytanie od podmiotu potencjalnie zainteresowanego udziałem w postępowaniu. Treść wraz z odpowiedzią zamieszczona została poniżej:

Pytanie 88:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49 należy zastosować zbrojenie ścian Murfor, proszę o informację które ściany murowane należy dobroić w tym systemie.

Odpowiedź 88:

Zamawiający wyjaśnia, że należy dobroić ściany murowane zewnętrzne, wewnętrzne między lokalowe i oddzielające korytarz od mieszkania.

Sposób połączenia ściany	Opis połączenia ściany
	Ściana wewnętrzna przecina ścianę zewnętrzną, szczeliny wypełnione masą plastyczną, ściany połączone łącznikami metalowymi

Pytanie 89:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45 w pom śmietnika na suficie należy zastosować wełnę mineralną wykończoną tynkiem. Proszę o informację jakiej grubości izolację należy zastosować.

Odpowiedź 89:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować wełnę mineralną lamelową grubości 15cm.

Pytanie 90:

Zgodnie z częścią opisową ściany w garażu pozostają bez wykończenia. Proszę o informację w jaki sposób należy wykończyć izolację z wełny mineralnej od strony garażu.

Odpowiedź 90:

Zamawiający wyjaśnia, że wełnę na ścianach w garażu należy zakończyć warstwą kleju, siatki zbrojącej elewacyjnej i pomalować w kolorze białym lub jasnoszarym, kolor farby do potwierdzenia na etapie realizacji budowy przez Architekta i Inwestora.

Pytanie 91:

Zgodnie z częścią opisową ściany i sufity w garażu pozostają bez wykończenia. Proszę o informację w jaki sposób należy wykończyć izolację z wełny lamelowej nad garażem w obrysie budynku.

Odpowiedź 91:

Zamawiający wyjaśnia, że wełnę na ścianach w garażu należy zakończyć warstwą kleju, siatki zbrojącej elewacyjnej i pomalować w kolorze białym lub jasnoszarym. Wełna lamelowa na sufitach należy wykończyć tynkiem natryskowym mineralnym, kolor farby do potwierdzenia na etapie realizacji budowy przez Architekta i Inwestora.