

Warszawa, 6 czerwca 2018 roku

**Dotyczy postępowania nr 19/PN/2018 w sprawie wyboru Wykonawcy realizacji stanu surowego otwartego budynku hotelowego (1 etap robót polegających na wykonaniu konstrukcji budynku hotelowego z garażem podziemnym) w ramach inwestycji budowy hotelu z usługami w parterze oraz garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą i obiektami małej architektury na działkach ew. nr 2/20, 2/21, 2/23, 2/24 obręb 1-04-01, przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie.**

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr 19/PN/2018 w sprawie wyboru Wykonawcy realizacji stanu surowego otwartego budynku hotelowego (1 etap robót polegających na wykonaniu konstrukcji budynku hotelowego z garażem podziemnym) w ramach inwestycji budowy hotelu z usługami w parterze oraz garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą i obiektami małej architektury na działkach ew. nr 2/20, 2/21, 2/23, 2/24 obręb 1-04-01, przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie otrzymano od jednego z potencjalnych Wykonawców następujące pytania:

1. W związku z opisem WIL-PW-SSO-III-KONSTRUKCJA dział VIII.3.1 Ściany nienośne należy wykonać jako oddylatowane od stropu górnego. Szczelinę dylatacyjną grubości dwu centymetrowej należy wypełnić twardą wełną mineralną ( 50kg/m<sup>3</sup>) oraz zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie z operatem p.poż. Wypełnienie na obu końcach kitem ogniochronnym (firmy Promat ) oraz masą uszczelniającą ( silikatowo-kauczukową). Czy wyżej wymieniony zakres robót należy ująć w wycenie?

**Ad. 1**

**Zamawiający potwierdza, iż powyższy zakres robót należy ująć w wycenie.**

2. W nawiązaniu do Formularza Oferty pkt I oświadczenia – uprzejmie prosimy o informację jaki jest oczekiwany przez Państwa termin na podpisanie Umowy od wybrania naszej Oferty?

**Ad. 2**

**Zamawiający wyjaśnia, iż oczekiwany termin podpisania umowy to nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia otrzymania przez wykonawcę informacji o wyborze oferty jako najkorzystniejszej.**

3. Z informacji od producenta bloczków wynika, iż produkcja i ofertowanie bloczków H+H 800 zostaje wstrzymana do odwołania. Jaki rodzaj bloczków należy przyjąć do wyceny?

**Ad. 3**

**Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć bloczki H+H Silver 700.**